



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antônio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execução de novas gavetas funerárias no Cemitério Municipal.

Localização: Rua do Vereador, S/N – Guzolândia/SP.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

A presente obra consiste na execução de gavetas funerárias na nova ala do Cemitério Municipal de Guzolândia.

São partes integrantes às obras da nova ala de gavetas a execução de calçamento em concreto para a rua de acesso às mesmas. Todas as informações estão contidas no projeto. O acerto do terreno para a execução das obras será feito pela Prefeitura Municipal de Guzolândia.

2. DAS GAVETAS FUNERÁRIAS:

Para início, é importante relatar também aqui neste memorial (além do projeto) que as medidas acabadas das gavetas deverão ser de 2,35m (dois metros e trinta e cinco centímetros) de comprimento, 90,00cm (noventa centímetros) de largura e 75,00cm (setenta e cinco centímetros) de altura.

As gavetas serão executadas com sistema estrutural de concreto armado contendo vigas, baldrames, brocas, pilares e laje treliçada com 12cm de espessura, ambos elementos com concreto usinado com resistência de 25Mpa e cada qual com suas respectivas armações.

A alvenaria escolhida foi a de tijolo maciço comum, uma vez que este ajuda a manter a gaveta estanque após ser depositado o cadáver. Todas as juntas de alvenarias e lajes deverão ser bem fechadas com argamassa à fim de evitar a propagação de odores da decomposição de cadáveres ao ar livre.

Toda a parte externa da nova ala de gavetas funerárias deverá ser devidamente chapiscada com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e rebocada com argamassa de cimento, cal e areia traço 1:2:8. Por dentro das gavetas as argamassas de chapisco e reboco deverão ser em todas as áreas internas, com posterior pintura de impermeabilizante.



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antônio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

Todos os elementos estruturais deverão ser executados dentro das respectivas normas, com concreto e ferragens especificados. As formas deverão ser executadas dentro do prumo, com perfeito travamento. As formas das lajes serão executadas dentro de formas de madeirite resinado. As lajes deverão apresentar acabamento liso, uniforme e sem resíduos de formas coladas. Todas as arestas deverão apresentar perfeito requadramento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O recebimento da obra será condicionado à aprovação da equipe técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos ante ao objeto.

Em casos de não aprovação, a obra toda ou em partes, (dependendo da situação), deverá ser refeita dentro da boa técnica.

As medições serão efetuadas ante de solicitação de medição por parte da contratada. Serão medidos apenas os itens executados, materiais em obra sem serem aplicados não serão considerados.

A empresa deverá possuir profissional devidamente habilitado, residente na obra, à fim de coordenar sua equipe e de dialogar com o corpo técnico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Guzolândia, 12 de Maio de 2023.

Vitor Hugo Nishimura Juste

Eng. Civil CREA/SP 506.971.081-2

Diretor do Departamento de Planejamento, Obras e Serviços