



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1038060-61	<b>Nº SICONV</b> 20598/2017	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUZOLÂNDIA-SP	<b>BDI 1</b> 21,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇAMENTO NO PARQUE INDUSTRIAL</b>									<b>451.135,82</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>					-	<b>451.135,82</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.742,40</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	320,00	BDI 1	387,20	1.742,40	RA
<b>1.2.</b>			<b>TERRAPLAGEM</b>					-	<b>64.887,66</b>	
1.2.1.	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	137,27	5,25	BDI 1	6,35	871,66	RA
1.2.2.	SINAPI	41721	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	137,27	3,00	BDI 1	3,63	498,29	RA
1.2.3.	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	2.048,44	1,50	BDI 1	1,82	3.728,16	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	7.374,84	1,10	BDI 1	1,33	9.808,54	RA
1.2.5.	SINAPI	72923	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	677,28	53,00	BDI 1	64,13	43.433,97	RA
1.2.6.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.515,20	1,20	BDI 1	1,45	6.547,04	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>288.679,94</b>	
1.3.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	4.515,20	4,20	BDI 1	5,08	22.937,22	RA
1.3.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.515,20	1,75	BDI 1	2,12	9.572,22	RA
1.3.3.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	180,61	780,00	BDI 1	943,80	170.459,72	RA
1.3.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.638,52	0,50	BDI 1	0,61	4.049,50	RA
1.3.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	169,12	399,06	BDI 1	482,86	81.661,28	RA
<b>1.4.</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					-	<b>80.506,34</b>	
1.4.1.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.006,69	35,00	BDI 1	42,35	42.633,32	RA
1.4.2.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	9,00	750,00	BDI 1	907,50	8.167,50	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1038060-61	<b>Nº SICONV</b> 20598/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUZOLÂNDIA-SP	<b>BDI 1</b> 21,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇAMENTO NO PARQUE INDUSTRIAL</b>									<b>451.135,82</b>	
1.4.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	75,00	94,31	BDI 1	114,12	8.559,00	RA
1.4.4.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	73,43	89,00	BDI 1	107,69	7.907,68	RA
1.4.5.	SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	592,94	1,80	BDI 1	2,18	1.292,61	RA
1.4.6.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.003,00	7,50	BDI 1	9,08	9.107,24	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.134,58	1,10	BDI 1	1,33	2.838,99	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>					<b>-</b>	<b>15.319,48</b>	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	46,26	25,00	BDI 1	30,25	1.399,37	RA
1.5.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	10,00	94,84	BDI 1	114,76	1.147,60	RA
1.5.3.	COMPOSIÇÃO	001	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.	M2	4,80	653,00	BDI 1	790,13	3.792,62	RA
1.5.4.	COMPOSIÇÃO	002	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	M	36,00	92,00	BDI 1	111,32	4.007,52	RA
1.5.5.	CPOS 175	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	15,66	90,00	BDI 1	108,90	1.705,37	RA
1.5.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	108,00	25,00	BDI 1	30,25	3.267,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUZOLÂNDIA-SP



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1038060-61	<b>Nº SICONV</b> 20598/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 01-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E	<b>MUNICÍPIO / UF</b> GUZOLÂNDIA-SP	<b>BDI 1</b> 21,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇAMENTO NO PARQUE INDUSTRIAL									451.135,82

Local

segunda-feira, 6 de maio de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ADRIANA APARECIDA SILVA  
CREA/CAU: 506.047.196-5  
ART/RRT: 28027230190540895

← RECURSO