

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Reforma do centro esportivo – campo de bocha e malha
Endereço: Rua do Vereador, Centro Esportivo, B, Centro, Guzolândia – SP.
Proprietário: Prefeitura Municipal de Guzolândia
Responsável Técnico (Projeto): Heitor Rincon Arsufi
ART (Projeto): 2802723021xxxxxxx

OBJETIVO

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os materiais a serem empregados de acordo com os Projetos em anexo, destinados à Reforma do centro esportivo – campo de bocha e malha, localizada no endereço acima descrito.

REGIME DE EXECUÇÃO

A forma de execução será por empreitada global

MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados, conforme orientações do responsável técnico, e os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade, obedecendo as normas da ABNT.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Identificação da obra através de placa informando o nome da empresa contratada, contratante, logomarca de ambas e, valor e prazo para execução da obra. A placa deverá ser fixada em local de perfeita visualização conforme indicação da contratante.

Posteriormente, será realizado a limpeza do terreno, com remoção das espécies arbóreas existente.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será realizado a demolição manual de revestimento em concreto simples nos pisos com deformidades, demolição de revestimento em massa de paredes com umidade ou infiltração, retirada de entelamento metálico danificado, retirada de vasos sanitários dos banheiros masculino e feminino e, remoção de peças lineares de madeira que compõem o guarda corpo do campo de bocha. Todos os entulhos deverão ser recolhidos e descartados em local adequado

3. PISOS E REVESTIMENTOS

Execução de chapisco e impermeabilização nas áreas afetadas por umidade, assim como reboco dessas e de outras áreas. Execução de piso em cerâmica na sala denominada depósito 1 e refazimento de piso em concreto nas áreas degradadas.

4. ESTRUTURA METÁLICA E ENTELAMENTO

Após remoção das telas danificadas, serão as mesmas repostas nos cercamentos de alambrado e, os guarda corpos de proteção do campo de bocha instalados com peças metálicas.

5. PINTURA

Execução de pintura de todo o prédio, tais como paredes, portas, pilares e estrutura metálicas, com cores a serem indicadas pela administração ou de acordo com projeto.

6. REPAROS GERAIS

Reparos gerais no piso de concreto, assim como colocação de novos bancos de concreto, instalação de borracha sintética para proteção do campo de bocha e proteção das treliças metálicas com tela de nylon para prevenção de abrigo e procriação de pombos e outros pássaros.

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Adequação de tubulação de esgoto para drenagem de bebedouro. Colocação de válvulas de descarga nos sanitários masculino e feminino, assim como de torneiras e bacia sifonada de louça com tampa plástica.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá ser executado a revisão das instalações elétricas assim como substituição das lâmpadas existentes por lâmpadas de LED.

Guzolândia-SP, 06 de fevereiro de 2023.

Marcio Luis Cardoso
Prefeito Municipal

Arsufi HDM Const. e Engenharia - ME
Heitor Rincon Arsufi - Engenheiro Civil
CREA 5069609401

 17 3482.4290

 17 99144.8836 | 17 99153.5101 | 17 99135.4081

 Av. João Rodrigues Fernandes, 5651 (Sala 2) - Centro - Aurifloma SP