



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proprietário: Município de Guzolândia

01/02/2023

Assunto: Reforma do Centro Esportivo - Campo de Bocha e Malha

CDHU - NOVEMBRO/2022 - VERSÃO 188 - DESONERADO

Endereço: Rua do Vereador, Centro Esportivo, B, Centro

0,00%

Município: Guzolândia-SP

empreitada global

Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Unitário Material (R\$)	Unitário MDO (R\$)	Unitário Total sem BDI (R\$)	Unitário Total com BDI (R\$)	Valor Total com BDI (R\$)	%	% Acumulada	ABC
CDHU	15.03.030	4.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	559,56	24,01	33,88	57,89	57,89	R\$ 32.392,93	23,51%	23,51%	A
CDHU	32.17.010	3.2	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	30,10	488,57	291,88	780,45	780,45	R\$ 23.491,55	17,05%	40,56%	A
CDHU	33.07.102	5.5	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	472,12	11,21	33,18	44,39	44,39	R\$ 20.957,41	15,21%	55,77%	A
CDHU	33.06.020	5.6	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	768,40	4,17	17,82	21,99	21,99	R\$ 16.897,12	12,26%	68,03%	A
CDHU	24.20.270	4.2	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado	m²	238,60	43,59	8,14	51,73	51,73	R\$ 12.342,78	8,96%	76,99%	A
CDHU	33.10.010	5.2	Tinta látex antimfofo em massa, inclusive preparo	m²	265,92	7,41	17,82	25,23	25,23	R\$ 6.709,16	4,87%	81,86%	A
CDHU	02.03.060	6.4	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	238,60	5,24	16,65	21,89	21,89	R\$ 5.222,95	3,79%	85,65%	B
CDHU	21.01.100	6.3	Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado	m²	34,06	99,41	8,60	108,01	108,01	R\$ 3.678,82	2,67%	88,32%	B
CDHU	17.05.020	3.5	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	2,41	450,83	358,97	809,80	809,80	R\$ 1.951,62	1,42%	89,73%	B
CDHU	35.04.020	6.2	Banco contínuo em concreto vazado	m	8,00	133,40	81,19	214,59	214,59	R\$ 1.716,72	1,25%	90,98%	B
CDHU	04.02.030	2.3	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	m	409,60	0,00	3,74	3,74	3,74	R\$ 1.531,90	1,11%	92,09%	B
CDHU	17.03.020	6.1	Cimentado desempenado	m²	48,11	9,48	20,57	30,05	30,05	R\$ 1.445,71	1,05%	93,14%	B
CDHU	33.01.280	5.1	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	30,00	26,46	20,74	47,20	47,20	R\$ 1.416,00	1,03%	94,17%	B
CDHU	41.02.541	8.2	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10 W	un	54,00	19,83	3,37	23,20	23,20	R\$ 1.252,80	0,91%	95,08%	B
CDHU	44.01.050	7.4	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	4,00	245,14	49,91	295,05	295,05	R\$ 1.180,20	0,86%	95,93%	C
CDHU	33.11.050	5.4	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	22,44	17,02	24,88	41,90	41,90	R\$ 940,24	0,68%	96,62%	C
CDHU	33.12.011	5.3	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	16,80	17,40	24,88	42,28	42,28	R\$ 710,30	0,52%	97,13%	C
CDHU	47.04.040	7.2	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	un	2,00	254,15	62,21	316,36	316,36	R\$ 632,72	0,46%	97,59%	C
CDHU	02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	3,00	131,19	44,24	175,43	175,43	R\$ 526,29	0,38%	97,97%	C
CDHU	03.01.020	2.6	Demolição manual de concreto simples	m³	2,41	0,00	185,57	185,57	185,57	R\$ 447,22	0,32%	98,30%	C
CDHU	39.02.010	8.1	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	109,50	1,57	1,65	3,22	3,22	R\$ 352,59	0,26%	98,55%	C
CDHU	17.02.040	3.1	Chapisco com adesivo de alto desempenho	m²	30,10	7,04	3,95	10,99	10,99	R\$ 330,80	0,24%	98,79%	C
CDHU	04.02.020	2.2	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	208,08	0,00	1,13	1,13	1,13	R\$ 235,13	0,17%	98,96%	C

CDHU	18.06.102	3.4	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m <sup>2</sup>	4,47	31,38	12,74	44,12	44,12	R\$ 197,22	0,14%	99,11%	C
CDHU	44.20.280	7.5	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	4,00	42,27	2,53	44,80	44,80	R\$ 179,20	0,13%	99,24%	C
CDHU	03.03.040	2.1	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m <sup>2</sup>	30,10	0,00	5,06	5,06	5,06	R\$ 152,31	0,11%	99,35%	C
CDHU	04.11.020	2.7	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	4,00	0,00	36,90	36,90	36,90	R\$ 147,60	0,11%	99,45%	C
CDHU	04.09.160	2.5	Retirada de entelamento metálico em geral	m <sup>2</sup>	36,00	0,00	3,56	3,56	3,56	R\$ 128,16	0,09%	99,55%	C
CDHU	46.02.010	7.1	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	3,20	13,12	20,74	33,86	33,86	R\$ 108,35	0,08%	99,63%	C
CDHU	44.03.370	7.3	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	un	2,00	32,76	14,59	47,35	47,35	R\$ 94,70	0,07%	99,70%	C
CDHU	04.08.020	2.4	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	3,00	0,00	18,71	18,71	18,71	R\$ 56,13	0,04%	99,74%	C
CDHU	17.02.220	3.3	Reboco	m <sup>2</sup>	30,10	2,04	9,35	11,39	11,39	R\$ 342,84	0,25%	99,98%	C
CDHU	38.13.010	8.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	3,00	5,35	1,65	7,00	7,00	R\$ 21,00	0,02%	100,00%	C
<b>TOTAL GERAL:</b>										<b>R\$ 137.790,45</b>	<b>100,00%</b>		

Guzolândia, 06 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 Marcio Luis Cardoso  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Arsufi HDM Construtora e Engenharia - ME  
 Eng. Resp. Heitor Rincon Arsufi - CREA 5069609401  
 ART 2802723021XXXXXX