



# Prefeitura Municipal de Guzolandia

"Paço Municipal Prefeito Antônio Pereira de Carvalho"  
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, Nº. 1065 – FONE (17) 3637-1123 – FAX: (17) 3637-1146 – CEP:15355-000  
CNPJ (MF) Nº. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

06  
Jun

## MEMORIAL DESCRITIVO

<b>TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Guzolandia	<b>OBRA</b> REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO TRES MARIAS
<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Área Institucional, Quadra K, Lote 01, Conjunto Habitacional A1/A2	<b>MUNICÍPIO/UF</b> Guzolandia /SP

Item	Descrição	Memorial Descritivo
<b>Área Institucional, Quadra K, Lote 01, Conjunto Habitacional A1/A2</b>		
1.	FUNDAÇÃO	
1.1.	FUNDAÇÃO	
1.1.1.	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	O contra piso na projeção das fundações serão demolidos.
1.1.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	Escavação de vala para abertura de sapatas. Verificar projeto. Para dimensionamento das sapatas foi estimada a taxa admissível do solo de 2,00 kgf/cm². Esse valor foi estimado, a empresa contratada para execução dos serviços deverá verificar se o tipo de fundação estimada é adequada ao local.
1.1.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Armação para sapatas. Verificar projeto. O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de CA-50 de 12,5mm; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
1.1.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Armação para sapatas. Verificar projeto. Fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de CA-50 de 16mm; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
1.1.5.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Concreto usinado C-20 MPA para sapatas. Verificar projeto. Para dimensionamento das sapatas foi estimada a taxa admissível do solo de 2,00 kgf/cm². Esse valor foi estimado, a empresa contratada para execução dos serviços deverá verificar se o tipo de fundação estimada é adequada ao local.
1.1.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	Lançamento de concreto usinado C-20 MPA para sapatas. Verificar projeto.
1.1.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	Aço para confecção de chumbadores e placas de base de pilares. Dimensões Placa = 350x350x12 mm ( A-36 ), Parafusos = 4ø16 mm. Deverão ser fixados junto com a concretagem de sapatas. Verificar projeto.
2.	COBERTURA	
2.1.	COBERTURA	
2.1.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	Aço para confecção de pilares. Pilar 2xUe 200x100x25x2.00mm (perfil U enrijecido 200x100x25x2.00 duplo, com solda contínua, espessura de 2mm). Verificar projeto.
2.1.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	Quatro tesouras para fixação da cobertura. A empresa contratada para execução dos serviços deverá dimensionar todos os perfis metálicos das tesouras atendendo as NBR 1762/2010 e NBR 6123/1988. Verificar detalhes em projeto.
2.1.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	Terças para fixação da cobertura. A empresa contratada para execução dos serviços deverá dimensionar todos os perfis metálicos das terças atendendo as NBR 1762/2010 e NBR 6123/1988. Verificar detalhes em projeto.
2.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	Telhamento com telha de aço ou alumínio com espessura de 0,5mm para cobertura do salão, banheiros e fechamento de tesouras externas. Verificar projeto.
2.1.5.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).	Deverá ser aplicado uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de esmalte fosco em todas as peças metálicas (tesouras, terças, pilares). A cor será definida pela fiscalização.
3.	PINTURA	
3.1.	PAREDES INTERNAS E TETOS	
3.1.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	Deverá ser aplicada duas demãos de pintura com tinta látex acrílica nas paredes internas e externas do centro comunitário.
3.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	Deverá ser aplicada duas demãos de pintura com tinta látex acrílica nas lajes internas dos banheiros e cozinha do centro comunitário.
3.2.	ESQUADRIAS	
3.2.1.	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	Deverá ser aplicada duas demãos de pintura com esmalte acetinado nas portas e janelas metálicas do banheiros e cozinha do centro comunitário.

Guzolandia /SP  
Local  
sexta-feira, 20 de abril de 2018  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Jefferson I. R. S. da S. Souza  
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069236850  
ART: 28027230180473050

Responsável Tomador:  
Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho  
Prefeito Municipal de Guzolandia