



Prefeitura Municipal de Guzolandia

"Paço Municipal Prefeito Antônio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, Nº. 1065 – FONE (17) 3637-1123 – FAX: (17) 3637-1146 – CEP:15355-000
CNPJ (MF) Nº. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

04
Jun

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADOR Prefeitura Municipal de Guzolandia		OBRA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO TRES MARIAS		
LOCALIDADE SINAPI E CPOS SAO PAULO	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Área Institucional, Quadra K, Lote 01, Conjunto Habitacional A1/A2	MUNICÍPIO Guzolandia	ESTADO SP

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
TOTAL							39.987,72
1. FUNDAÇÃO							8.629,88
1.1. FUNDAÇÃO							8.629,88
1.1.1.	CPOS	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	22,17	17,38	385,31
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	13,31	77,57	1.032,46
1.1.3.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	155,20	6,27	973,10
1.1.4.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	338,50	5,66	1.915,91
1.1.5.	SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	14,18	215,64	3.057,78
1.1.6.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,18	32,44	460,00
1.1.7.	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	119,13	6,76	805,32
2. COBERTURA							26.659,65
2.1. COBERTURA							26.659,65
2.1.1.	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	438,72	6,76	2.965,75
2.1.2.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00	1.118,56	4.474,24
2.1.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	213,43	29,47	6.289,78
2.1.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	233,08	37,98	8.852,38
2.1.5.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO).	M2	250,00	16,31	4.077,50
3. PINTURA							4.388,19
3.1. PAREDES INTERNAS E TETOS							3.559,27
3.1.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	272,96	10,70	2.920,67
3.1.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	51,50	12,40	638,60
3.2. ESQUADRIAS							808,92
3.2.1.	SINAPI	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	30,24	26,75	808,92

10%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

200%

Guzolandia /SP
Local
sexta-feira, 20 de abril de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: Jefferson I. R. S. da S. Souza
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069236850
ART: 28027230180473050

Responsável Tomador:
Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolandia