



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, Nº. 1065 – FONE (17)36378700 – FAX 36371146 – CEP:15355-000
CNPJ (MF) Nº. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Guzolândia		OBRA Recapeamento asfáltico em diversas ruas do bairro Limoeiro.			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Guzolândia/SP	MUNICÍPIO Guzolândia	BDI 19,63%	ESTADO SP

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total (R\$)
TOTAL								367.338,86
1. SERVIÇOS A EXECUTAR								-
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES								10.554,81
1.1.1.	CPOS 177	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50	498,18	595,97	2.681,87
1.1.2.	CPOS 177	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	m²	10.497,25	0,63	0,75	7.872,94
1.2. RECAPEAMENTO								-
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	10.497,25	1,44	1,72	18.055,27
1.2.2.	CPOS 177	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m²	314,92	881,79	1.054,89	332.205,96
1.3. SINALIZAÇÃO								-
1.3.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	14,00	107,32	128,39	1.797,46
1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,75	693,00	829,04	1.450,82
1.3.3.	SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	42,00	53,20	63,64	2.672,88
1.3.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	35,00	14,37	17,19	601,65

Guzolândia /SP
Local
quinta-feira, 7 de novembro de 2019
Data

Nome: Adriana Aparecida Silva
CREA/ Engenheira Civil - CREA/SP: 506.047.196-5

Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia