



# Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, Nº. 1065 – FONE (17)36378700 – FAX 36371146 – CEP:15355-000  
CNPJ (MF) Nº. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

## MEMORIAL DESCRITIVO

<b>TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Guzolândia	<b>OBRA</b> Ampliação do Cemitério Municipal
<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua do Vereador, Guzolândia/SP	<b>MUNICÍPIO/UF</b> Guzolândia /SP

Item	Descrição Item	Descrição Serviços
<b>Rua do Vereador, Guzolândia/SP</b>		
<b>1.</b>	<b>SERVICOS A EXECUTAR</b>	
<b>1.1.</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>	
1.1.1.	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	Todo pavimento existente e canteiros deverão ser demolidos.
<b>1.2.</b>	<b>JAZIGOS E CANTEIRO</b>	
1.2.1.	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	Locação de jazigos de acordo com projeto.
1.2.2.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	Escavação manual dos jazigos. Verificar cortes. Profundidade 2,00 metros.
1.2.3.	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	Execução de alvenaria em bloco cerâmico 8 furos 9x19x19.
1.2.4.	Emboço desempenado com argamassa industrializada	Emboço desempenado nas faces internas das paredes.
<b>1.3.</b>	<b>TAMPO PRÉ-MOLDADO PARA COVAS</b>	
1.3.1.	Armadura em tela soldada de aço	Armadura em tela soldada 10x10 p/ execução de tampo p/ jazigos. Cobrimento mínimo de 5cm.
1.3.2.	Concreto usinado, fck = 20 MPa	Concretagem de tampos com concreto 20 mpa. Os tampos serão com 10cm de espessura, divididos em 3 partes conforme detalhes em projeto.
1.3.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	Forma p/ execução de tampos pré-moldados. Os tampos serão com 10cm de espessura, divididos em 3 partes conforme detalhes em projeto.
<b>1.4.</b>	<b>CALÇAMENTO</b>	
1.4.1.	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	O pavimento deverá ter sua área regularizada e compactada, apiloado manualmente, para posterior execução de piso em concreto fck mínimo de 20MPa, desempenado e impermeabilizado com espessura mínima de 5cm. Deverão ser previstas juntas de construção e dilatação no máximo cada 2,00m. Antes do lançamento do concreto serão executadas "mestras" niveladoras em concreto.

Guzolândia /SP

**Local**

terça-feira, 22 de outubro de 2019

**Data**

Nome: Jefferson Souza

CREA/CAU: Eng. Civil - CREA: 5069236850

Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho  
Prefeito Municipal de Guzolândia